

## Kosztorys ofertowy

Obiekt                    Remont drogi gminnej Nr 104720B na odcinku Mrocзки-Wilamówka od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+970,00  
Branża                    DROGOWA  
Lokalizacja            woj. podlaskie, Gmina Trzcianne  
Inwestor                Gmina Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne  
Biuro kosztorysowe    DROMOBUD Sp. z o.o.

**Kosztorys ofertowy**

Remont drogi gminnej Nr 104720B na odcinku Mroczi-Wilamówka od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+970,00

Nr	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		<b>D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
		<b>D.01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU</b>				
		<b>D.01.02.02.13. MECHANICZNE USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) GR. W-WY 20 CM</b>				
1	D.01.02.02.13.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 20 cm.	m2	1 940		
2	D.01.02.02.13.	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności zgarniaka 0,60m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowładowymi do 5t na odległość 1km	m3	388		
		<b>D.04.00.00 PODBUDOWY</b>				
		<b>D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>				
		<b>D.04.03.01.12 OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE</b>				
3	D.04.03.01.12	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej	m2	3 395		
		<b>D.04.03.01.22 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ</b>				
4	D.04.03.01.22	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	3 395		
		<b>4.2. D.04.04.02.A PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ</b>				
		<b>4.2.1. D.04.04.02.A.23 WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM Cnr O GR. PONAD 15CM</b>				
5	D.04.04.02...A.23	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o grubości 20 cm	m2	1 940		
		<b>D.05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>				
		<b>D.05.03.05.00 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO</b>				
		<b>D.05.03.05.24 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA GR. 5 CM</b>				
6	D.05.03.05.24	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	3 395		
					Razem	
					Podatek VAT	
					<b>Ogółem kosztorys</b>	