

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m ²]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m ³]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR (*)		
0+000,00	0,14	3,07	30,00	3,87	76,16	3,87	72,30	0,00
0+030,00	0,12	2,00	30,00	2,45	61,02	2,45	58,57	72,30
0+060,00	0,04	2,06	30,00	0,81	65,92	0,81	65,11	130,87
0+090,00	0,01	2,33	30,00	1,00	66,64	1,00	65,64	195,98
0+120,00	0,05	2,11	30,00	1,27	67,27	1,27	66,00	261,62
0+150,00	0,03	2,37	30,00	4,76	63,72	4,76	58,96	327,62
0+180,00	0,29	1,88	30,00	5,18	62,41	5,18	57,24	386,58
0+210,00	0,06	2,28	30,00	1,93	65,68	1,93	63,76	443,82
0+240,00	0,07	2,09	30,00	2,13	64,17	2,13	62,04	507,57
0+270,00	0,07	2,18	30,00	2,26	65,87	2,26	63,61	569,61
0+300,00	0,08	2,21	30,00	1,48	65,79	1,48	64,31	633,22
0+330,00	0,02	2,18	30,00	1,71	59,10	1,71	57,39	697,54
0+360,00	0,09	1,76	30,00	2,04	53,98	2,04	51,94	754,93
0+390,00	0,04	1,84	30,00	0,62	62,11	0,62	61,49	806,88
0+420,00	0,00	2,30	30,00	0,00	73,57	0,00	73,57	868,37
0+450,00	0,00	2,60	30,00	0,28	66,94	0,28	66,67	941,93
0+480,00	0,02	1,86	30,00	1,13	63,75	1,13	62,62	1008,60
0+510,00	0,06	2,39	30,00	1,24	62,37	1,24	61,13	1071,22
0+540,00	0,03	1,77	30,00	0,72	58,09	0,72	57,37	1132,35
0+570,00	0,02	2,10	30,00	1,14	62,12	1,14	60,98	1189,72
0+600,00	0,05	2,04	30,00	0,82	64,14	0,82	63,32	1250,69
0+630,00	0,00	2,24	30,00	0,00	66,34	0,00	66,34	1314,01
0+660,00	0,00	2,19	30,00	0,00	70,63	0,00	70,63	1380,35
0+690,00	0,00	2,52	30,00	0,00	75,80	0,00	75,80	1450,99
0+720,00	0,00	2,53	30,00	0,00	77,81	0,00	77,81	1526,78
0+750,00	0,00	2,66	30,00	0,00	66,64	0,00	66,64	1604,60
0+780,00	0,00	1,79	30,00	0,00	53,08	0,00	53,08	1671,23
0+810,00	0,00	1,75	30,00	4,10	53,88	4,10	49,78	1724,31
0+840,00	0,27	1,84	30,00	21,51	61,94	21,51	40,43	1774,09
0+870,00	1,16	2,29	30,00	20,27	63,20	20,27	42,93	1814,52
0+900,00	0,19	1,92	30,00	3,58	61,91	3,58	58,33	1857,44

0+930,00	0,05	2,20						1915,78
0+960,00	0,00	2,12	30,00	0,71	64,84	0,71	64,13	1979,90
0+990,00	0,02	2,99	30,00	0,31	76,70	0,31	76,39	2056,30
0+998,90	0,02	3,21	8,90	0,20	27,59	0,20	27,39	2083,69

RAZEM				87,49	2171,18	87,49		
-------	--	--	--	-------	---------	-------	--	--

Nadmiar WYKOP 2083,69m3

TABELA NASYPY GRUNTEM Z DOWOZU

PIKIETAŻ	POLE POWIERZCHNI NASYP DOWÓZ [m ²]	ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚĆ NASYP DOWÓZ [m ³]	BILANS [m ³]
0+000,0	0,26			0,00
0+030,0	0,40	30,00	9,86	9,86
0+060,0	0,23	30,00	9,45	19,31
0+090,0	0,13	30,00	5,52	24,83
0+120,0	0,23	30,00	5,48	30,31
0+150,0	0,20	30,00	6,47	36,77
0+180,0	0,58	30,00	11,66	48,44
0+210,0	0,21	30,00	11,87	60,30
0+240,0	0,24	30,00	6,81	67,11
0+270,0	0,18	30,00	6,29	73,40
0+300,0	0,39	30,00	8,61	82,01
0+330,0	0,30	30,00	10,38	92,40
0+360,0	0,26	30,00	8,41	100,81
0+390,0	0,17	30,00	6,48	107,29
0+420,0	0,05	30,00	3,33	110,62
0+450,0	0,13	30,00	2,75	113,37
0+480,0	0,35	30,00	7,21	120,58
0+510,0	0,13	30,00	7,26	127,84
0+540,0	0,38	30,00	7,68	135,52
0+570,0	0,34	30,00	10,78	146,30
0+600,0	0,31	30,00	9,82	156,12
0+630,0	0,47	30,00	11,72	167,85
0+660,0	0,18	30,00	9,65	177,50
0+690,0	0,01	30,00	2,80	180,29
0+720,0	0,11	30,00	1,79	182,09
0+750,0	0,19	30,00	4,46	186,55
0+780,0	0,53	30,00	10,79	197,34
0+810,0	0,38	30,00	13,67	211,01
0+840,0	0,57	30,00	14,24	225,25
0+870,0	0,52	30,00	16,38	241,62
0+900,0	0,58	30,00	16,52	258,14
0+930,0	0,33	30,00	13,64	271,78

0+960,0	0,14	30,00	7,10	278,88
0+990,0	0,02	30,00	2,52	281,41
0+998,9	0,00	8,90	0,11	281,52

SUMA : NASYP DOWÓZ [m3] =				281,52